

# ZAKRES USŁUG MONTAŻU MEBLI POKOJOWYCH

## I. MONTAŻ MEBLI SKRZYNIOWYCH I TAPICEROWANYCH U KLIENTÓW M-BRW

Montaż mebli skrzyniowych i tapicerowanych odbywa się według instrukcji producenta. Rozmieszczenie mebli w pomieszczeniu odbywa się według planu lub szkicu przedstawionego przez klienta, w szczególności dotyczy to usługi wieszania elementów. Wszystkie zmiany muszą być zatwierdzone pisemnie.

Ekipa montażowa nie dokonuje przeróbek budowlanych oraz instalacyjnych. Inne prace wykraczające poza zakres usług ekipy montażowej, mogą być wykonane odpłatnie, według cennika przedstawionego przez wykonawcę montażu.

### 1. Rozpoczęcie montażu

- Awizowanie telefoniczne przybycia 60 min przed przyjazdem do klienta
- Sprawdzenie zgodności zlecenia usługi z zestawem mebli, który jest przeznaczony do montażu
- Sprawdzenie czy wymiary pomieszczenia umożliwiają montaż mebli według przedstawionego planu
- Oględziny opakowań mebli pod względem uszkodzeń
- Oględziny mebli zawierających elementy szklane w obecności klienta lub osoby przez niego upoważnionej
- Zabezpieczenie miejsca montażu oraz mienia klienta narażonego na uszkodzenie podczas montażu.
- Uzyskanie informacji na temat lokalizacji tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznej oraz podziału na obwody
- Przeniesienie elementów zleconych do montażu z miejsca składowania do miejsca ich docelowego montażu lub przeniesienie zmontowanych mebli (nie dotyczy mebli wielkogabarytowych typu szafy) z miejsca montażu do docelowego miejsca ustawienia mebli (Elementy przeznaczone do montażu powinny być składowane w pomieszczeniu, w którym będzie odbywać się usługa montażu. Jeżeli powierzchnia pomieszczenia jest za mała lub składowane towary utrudniałyby poruszanie się, towary mogą znajdować się w sąsiednim pomieszczeniu na tej samej kondygnacji.)

### 2. Montaż mebli

- Rozpakowanie mebli
- Złożenie brył mebli według załączonej instrukcji
- Ustawienie mebli według planu
- Wypoziomowanie mebli w miejscu, w którym docelowo będą stać
- Połączenie mebli – na życzenie klienta (Połączenie śrubowe należy wykonać w miarę możliwości w miejscach niewidocznych, tj. pod półkami wsadowymi czy zawiasami)
- Montaż oświetlenia i podłączenie do sprawnej instalacji 230V
- Poinstruowanie klienta o lokalizacji zasilacza/transformatora (jeśli występuje)
- Poinstruowanie klienta o sposobie wymiany źródła światła
- Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanego oświetlenia
- Zamontowanie i regulacja frontów
- Zdjęcie folii ochronnej (jeżeli występuje) – poinformowanie klienta, że po usunięciu folii ochronnej frontów lakierowanych nie można ich czyścić przez najbliższe 2 tygodnie.
- **UWAGA: Montaż elementu zapobiegającego przewróceniu mebla należy do zakresu obowiązków ekipy montażowej i nie jest usługą dodatkową. Ewentualna rezygnacja klienta z montażu elementu zapobiegającego przewróceniu mebla, musi zostać potwierdzona na protokole odbioru usługi montażu.**

### 3. Wieszanie elementów – (usługa dodatkowo płatna – nie dotyczy mocowania zapobiegającego przewróceniu mebla)

- Weryfikacja przebiegu instalacji przed wierceniem otworów
- Weryfikacja konstrukcji ściany i dopasowanie systemu zakotwienia kołków do podłoża
- Zawieszenie elementów według planu przekazanego przez klienta lub osobę upoważnioną i zgodnie z instrukcją producenta
- Poziomowanie elementu i regulacja

### 4. Sprzątanie miejsca pracy

- Przekazanie klientowi instrukcji użytkowania mebli – **nie wyrzucać wraz z opakowaniami!**
- Usunięcie widocznych śladów z powierzchni mebli
- Usunięcie nadmiaru kleju z widocznych płaszczyzn mebli (w przypadku elementów klejonych)
- Odkurzenie wnętrza mebli oraz miejsca pracy
- Przeniesienie opakowań do najbliższego, wskazanego przez Klienta miejsca gromadzenia odpadów komunalnych właściwego dla lokalu, w którym prowadzona jest świadczona usługa. W przypadku, kiedy pojemniki na odpady będą przepełnione, ekipa montażowa pozostawi odpady w lokalu klienta. Ekipa montażowa nie ma obowiązku zabierania odpadów.

### 5. Wypełnienie „Protokołu odbioru usługi montażu mebli” w dwóch kopiach

### 6. Czynności dodatkowe

- Wykonanie brakujących nawięrtów pod: zawiasy, półki, kołki itp. pozwalające na zakończenie montażu.