

# ZAKRES USŁUG – MONTAŻ MEBLI KUCHENNYCH ZAKUPIONYCH W SALONACH M-BRW

Montaż kuchni odbywa się zgodnie z projektem, umową i zawartymi w nich adnotacjami projektanta. Ekipa montażowa może dokonać zmian w projekcie wyłącznie na żądanie KLIENTA (lub osoby upoważnionej) Zmiany muszą być zatwierdzone pisemnie na protokole odbioru usługi montażowej.

Jeżeli zestaw kuchenny nie został zamówiony na podstawie projektu, montaż kuchni odbywa się zgodnie z Planem lub Szkicem podpisanym przez KLIENTA (lub osobę upoważnioną). Wszystkie zmiany muszą być zatwierdzone pisemnie.

Ekipa montażowa nie dokonuje przeróbek instalacji. Przygotowanie koniecznych przyłączy należy do obowiązków klienta. Inne prace nieujęte w zakresie usług ekipy montażowej, mogą być wykonane odpłatnie, według cennika przedstawionego przez wykonawcę montażu.

Zakres opisanych czynności nie wymaga zachowywania kolejności chronologicznej z wyjątkiem pkt 1.

## 1. Rozpoczęcie montażu

- Weryfikacja otrzymanej dokumentacji projektowej pod względem zawartości. (ewentualne braki rysunków projektowych lub dokumentów należy zgłaszać przed przystąpieniem do montażu)
- Zapoznanie się z dokumentacją projektową przed montażem
- Awizowanie telefoniczne przybycia 60min przed przyjazdem do klienta
- Sprawdzenie zgodności zestawu kuchennego z zamówieniem
- Oględziny sprzętu AGD zawierającego elementy szklane w obecności klienta lub osoby przez niego upoważnionej
- Oględziny zlewozmywaków w obecności klienta lub osoby przez niego upoważnionej
- Oględziny opakowań mebli pod kątem uszkodzeń.
- Zabezpieczenie miejsca montażu
- Zabezpieczenie miejsc newralgicznych ciągów komunikacyjnych podczas wnoszenia narzędzi
- Uzyskanie informacji na temat lokalizacji głównych zaworów instalacji wodnej
- Uzyskanie informacji na temat lokalizacji tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznej oraz podziału na obwody
- Sprawdzenie zgodności usytuowania wszystkich przyłączy z wytycznymi projektu lub „*Ogólnymi warunkami realizacji usług montażu mebli oraz sprzętu AGD*”
- Sprawdzenie zgodności wymiarów pomieszczenia z zawartymi na projekcie

## 2. Montaż szafek dolnych i wysokich

- Rozpakowanie szafek
- Złożenie brył szafek
- Ustawienie szafek na swoim miejscu
- Połączenie szafek (Połączenie należy wykonać w miarę możliwości w miejscach niewidocznych, tj. pod półkami wsadowymi czy zawiasami)
- Zaślepienie śrub łączyjących korpusy
- Poziomowanie szafek
- Ewentualne dostosowanie konstrukcji do istniejących instalacji (bez zmiany głównych parametrów: szerokość, głębokość lub wysokość szafki)
- Wykonanie wycięć w tylnych ścianach szafek w celu umożliwienia dostępu do przyłączy, zaworów lub gniazd elektrycznych.
- Poinstruowanie klienta, gdzie i w jaki sposób można uzyskać dostęp do przyłączy i zaworów

## 3. Kosze narożne i carga wysokie

- Rozpakowanie koszy i prowadnic
- Montaż w zabudowie meblowej bez przerabiania mebli
- Montaż frontu do konstrukcji (w zależności od typu)
- Montaż koszy
- Regulacja carga (układ jezdny, dociąg, regulacja frontu)

#### **4. Montaż szafek wiszących**

- Weryfikacja przebiegu instalacji przed wierceniem otworów
- Weryfikacja konstrukcji ściany i dopasowanie systemu zakotwienia kołków do podłoża
- Rozpakowanie szafek
- Złożenie brył szafek
- Zawieszenie szafek na swoim miejscu
- Połączenie szafek (Połączenie należy wykonać w miarę możliwości w miejscach niewidocznych, tj. pod półkami wsadowymi czy zawiasami)
- Zaślepienie śrub łączących korpusy
- Poziomowanie szafek

#### **5. Przeróbka szafki (usługa odpłatna - wykonywana u klienta)**

- Ewentualna zmiana szerokości lub głębokości szafki
- Ewentualna zmian wysokości szafki
- Dopasowanie wymiarów półek lub szuflad do przerobionego korpusu
- Montaż i regulacja frontu
- Niezbędna zmiana parametrów szafki w celu montażu sprzętu AGD (okapy, płyty grzewcze)

#### **6. Montaż blatów**

- Uszczelnienie połączeń blatowych
- Uszczelnianie krawędzi surowych
- Skręcanie śrubami łączącymi.
- Przymocowanie blatu do korpusu szafek.
- Wykonanie wycięć w blatach w celu dopasowania ich do występow ścian, instalacji, wnęk okiennych
- Ewentualne dopasowanie fabrycznego zacięcia w blacie

#### **7. Montaż listew cokotowych**

- Przycięcie cokotów na odpowiednią długość
- Przycięcie cokotów do odpowiedniej wysokości
- Założenie uszczelki (w zależności od typu cokotu)
- Poinstruowanie klienta o sposobie demontażu cokotu

#### **8. Montaż listew przy blatowych**

#### **9. Montaż listew wieńczących**

#### **10. Montaż płyt i paneli ściennych**

#### **11. Montaż oświetlenia**

- Montaż oprawy oświetleniowej do szafki
- Instalacja źródła światła
- Maskowanie przewodów zasilających (jeżeli istnieje taka możliwość)
- Podłączenie do sprawnej instalacji 230V
- Montaż włącznika (jeżeli występuje)
- Umieszczenie zasilacza/transformatora w miejscu niewidocznym (jeżeli występuje i istnieje taka możliwość)
- Poinstruowanie klienta o lokalizacji zasilacza/transformatora (jeśli występuje)
- Poinstruowanie klienta o sposobie wymiany źródła światła
- Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanego oświetlenia

#### **12. Montaż akcesoriów meblowych i ściennych (zakupionych w salonie)**

- Montaż carg niskich
- Montaż koszy na odpadki
- Ewentualne dostosowanie kształtu wkładu na sztućce do wymiarów szuflady
- Montaż Relingów, nóg, wsporników oraz innych elementów wyposażenia dodatkowego

### **13. Montaż frontów**

- Zdjęcie folii ochronnej
- Montaż uchwytów
- Wykonanie ewentualnych otworów pod zawiasy i uchwyty we frontach nietypowych
- Regulacja frontów

### **14. Montaż blend**

- Docięcie, dopasowanie i montaż blend korpusowych
- Docięcie, dopasowanie i montaż blend frontowych

### **15. Montaż barków**

- Montaż konstrukcji barków
- Montaż do ściany - weryfikacja konstrukcji ściany i dopasowanie systemu zakotwienia kołków do istniejącej ściany
- Montaż do podłogi

### **16. Sprzątanie miejsca pracy**

- Usunięcie nadmiaru kleju z widocznych płaszczyzn mebli
- Usunięcie widocznych śladów z powierzchni mebli oraz sprzętu AGD
- Złożenie opakowań w wyznaczone przez klienta miejsce na terenie posesji.
- Odkurzenie wnętrza szafek
- Odkurzenie pomieszczenia

### **17. Krótki instruktarz użytkowania mebli oraz akcesoriów kuchennych**

### **18. Wypełnienie „Protokołu odbioru usługi montażu mebli”**