

ZAKRES USŁUG – MONTAŻ MEBLI POKOJOWYCH U KLIENTÓW M-BRW

Montaż mebli skrzyniowych i tapicerowanych odbywa się według instrukcji producenta. Rozmieszczenie mebli w pomieszczeniu odbywa się według planu lub szkicu przedstawionego przez klienta, w szczególności dotyczy to usługi wieszania elementów. Wszystkie zmiany muszą być zatwierdzone pisemnie.

Ekipa montażowa nie dokonuje przeróbek budowlanych oraz instalacyjnych. Inne prace wykraczające poza zakres usług ekipy montażowej, mogą być wykonane odpłatnie, według cennika przedstawionego przez wykonawcę montażu.

1. Rozpoczęcie montażu

- Awizowanie telefoniczne przybycia 30-60min przed przyjazdem do klienta
- Sprawdzenie zgodności zlecenia usługi z zestawem mebli, który jest przeznaczony do montażu
- Sprawdzenie czy wymiary pomieszczenia umożliwiają montaż mebli według przedstawionego planu
- Oględziny opakowań mebli pod kątem uszkodzeń
- Oględziny mebli zawierających elementy szklane w obecności klienta lub osoby przez niego upoważnionej
- Zabezpieczenie miejsca montażu oraz mienia klienta narażonego na uszkodzenie podczas montażu.
- Uzyskanie informacji na temat lokalizacji tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznej oraz podziału na obwody

2. Montaż mebli

- Rozpakowanie mebli
- **Złożenie brył mebli według załączonej instrukcji** (ewentualna rezygnacja klienta z montażu elementu zapobiegającego przewróceniu mebla, musi zostać potwierdzona na protokole odbioru usługi montażu)
- Ustawienie mebli według planu
- Wypoziomowanie mebli
- Połączenie mebli – na życzenie klienta (Połączenie śrubowe należy wykonać w miarę możliwości w miejscach niewidocznych, tj. pod półkami wsadowymi czy zawiasami)
- Montaż oświetlenia i podłączenie do sprawnej instalacji 230V
- Poinstruowanie klienta o lokalizacji zasilacza/transformatora (jeśli występuje)
- Poinstruowanie klienta o sposobie wymiany źródła światła
- Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanego oświetlenia
- Zdjęcie folii ochronnej (jeżeli występuje)
- Regulacja frontów

3. Wieszanie elementów – (usługa dodatkowo płatna)

- Weryfikacja przebiegu instalacji przed wierceniem otworów
- Weryfikacja konstrukcji ściany i dopasowanie systemu zakotwienia kołków do podłoża
- Zawieszenie elementów według planu i zgodnie z instrukcją producenta
- Poziomowanie elementu i regulacja

4. Sprzątanie miejsca pracy

- Usunięcie widocznych śladów z powierzchni mebli
- Usunięcie nadmiaru kleju z widocznych płaszczyzn mebli (w przypadku elementów klejonych)
- Odkurzenie wnętrza mebli oraz miejsca pracy
- Złożenie opakowań w wyznaczone przez klienta miejsce na terenie posesji.

5. Wypełnienie „Protokołu odbioru usługi montażu mebli”